공개핵심 01

훼손 현황과 관찰포인트

물리적 손상

균열, 마모, 탈락,
박리·박락 등

생물학적·화학적 손상

조류, 지의류, 황색변색,
보수물질 흔적 등

관찰포인트

해체보수 과정에서는
부재별 손상위치와 상태를
기록하고, 보존처리 방향을
검토합니다.

국가유산수리현장 중점공개 개요

공개 내용

- 해체된 진감선사탑비 부재현황
- 과학적 조사
- 보존처리 과정

사업 개요

대상	하동 쌍계사 진감선사탑비
유형	국보
공사명	해체보수 공사
목적	보존·기록 중심의 현장 공개

ENGUARD



하동 쌍계사 진감선사탑비

해체보수 공사

국가유산수리현장 중점공개

보존·기록 중심의 해체보수 현장

국가유산 개요

진감선사탑비 현황

하동 쌍계사 진감선사탑비는
국보로 지정된 탑비입니다.



전체 높이	3.63m
비신 높이	2.13m
폭	1.035m
두께	22.5cm

귀부·비신·이수를 완전히 갖춘
통일신라시대 탑비 양식을 보여줍니다.

고운 최치원이 비문을 짓고
승려 환영이 새긴 사산비명 중 하나입니다.

구성과 특징



1 이수

세립질 화강암으로
제작되었으며,
보주와 앙련, 용과
구름무늬 조각이
특징입니다.



2 비신

정면에는 총 2,423자의
비문이 새겨져 있으며,
균열과 파손, 일부
총탄 흔적으로 보이는
손상이 확인됩니다.



3 귀부

용머리 형태의 귀부로,
비좌와 구름무늬 조각,
발과 꼬리의 세부
표현이 특징입니다.

작업 흐름

01 해체 준비



해체 전 고정틀과 장비를 설치하고
비신 상태를 확인합니다.

02 부재 해체



부재를 안전하게 들어 올리며
해체 과정을 기록합니다.

03 보존처리실 이동



분리된 부재를 보존처리실로 이동해
후속 처리를 준비합니다.